

## Tabela robót ziemnych

PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA CHODNIKA PRZY  
DRODZE POWIATOWEJ NR 1345P W M. ŚMIESZKOWO

Lokalizacja /m/	Powierzchnia		Średnia powierz.		Odległość /mb/	Objętość		Zużycie na miejs. /m3/
	nasypu /m2/	wykopu /m2/	nasypu /m2/	wykopu /m2/		nasypu /m3/	wykopu /m3/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2+955	0,54	0	0,37	0	10	3,7	0	0
2+965	0,2	0	0,5	0	25	12,5	0	0
2+990	0,8	0	0,89	0	25	22,25	0	0
3+015	0,98	0	1,54	0	25	38,5	0	0
3+040	2,1	0	2,06	0	25	51,5	0	0
3+065	2,02	0	1,61	0	25	40,25	0	0
3+090	1,2	0	1	0	25	25	0	0
3+115	0,8	0	0,6	0	25	15	0	0
3+140	0,4	0	0,22	0	25	5,5	0	0
3+165	0,04	0	0,06	0	25	1,5	0	0
3+190	0,08	0	0,06	0	25	1,5	0	0
3+215	0,04	0	0,06	0	25	1,5	0	0
3+240	0,08	0	0,065	0	25	1,63	0	0
3+265	0,05	0	0,11	0	25	2,75	0	0
3+290	0,2	0			<b>335</b>	<b>223,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>