





SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE – LEGENDA

1	Krawężnik betonowy uliczny, typ lekki – 15x30 cm
2	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5 cm
3	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)
4	Warstwa ścieralna chodnika betonowa kostka brukowa (szara) – gr. 6 cm
5	Warstwa ścieralna chodnika betonowa kostka brukowa (grafitowa) – gr. 6 cm
6	Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
7	Obrzeże betonowe 8x30 cm
8	Warstwa humusu gr. 10 cm
9	Ściek przykrawężnikowy betonowa kostka brukowa (szara, bezfazowa) – gr. 8 cm
10	Krawężnik betonowy uliczny –15x22 cm (najazdowy)
11	Podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – gr. 20 cm
12	Warstwa ścieralna jezdni betonowa kostka brukowa (grafitowa) – gr. 8 cm

jednostka projektowa	<div><div>BIURO INŻYNIERII ŁĄDOWEJ EuroStrada RUFIN JARKA</div><div>ADRES: ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków TELEFON: +48 698 92 00 73 E-MAIL: eurostrada@wp.pl</div></div>			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)				
zadanie	PRZEBUDOWA DROGI – BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1343P W MIEJSCOWOŚCI MŁYNKOWO			
inwestor	<div><div>ZDP w Czarnkowie</div><div></div><div>Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków tel. (0-67) 255-26-01</div></div>			
rysunek	PRZEKROJE NORMALNE – SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
projektant (branża drogowa)	mgr inż. Ruffin Jarka	WKP/0294/POOD/12		podpis 
opracował	mgr inż. Ruffin Jarka	WKP/0294/POOD/12		podpis 
sprawdzający (branża drogowa)	inż. Adam Chmielewski	WKP/0231/POOD/06		podpis 
stadium	branża	skala	data	nr rysunku
Materiały do zgłoszenia robót budowlanych	Drogowa	1:50, 1:10	12.2017	3.2