

**Dotyczy :**

**Przetargu nieograniczonego na Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie**

**OR.272.5.2018.ST**

### **Odpowiedź na zapytania**

- Jakie sufity podwieszane na sali sportowej należy wycenić: sufity z wełny mineralnej jak jest podane w projekcie akustyki czy sufit z listwami drewnianymi jak jest podane w przedmiarze?

**Odp. Specyfikacje techniczną sufitów podwieszanych opisano w projekcie architektonicznym.**

- Jakie wykończenie ścian sali należy wycenić: z płyt w wełny mineralnej jak jest podane w projekcie akustyki czy panele drewniane jak jest podane w przedmiarze?

**Odp. System adaptacji akustycznej sali gimnastycznej składa się z następujących warstw:**

- panele drewniane "Herakustik - star" 25mm 120x60cm, 10,5kg/m<sup>2</sup> – układanych w mijankę

- Folia PE 0,02mm

- Izolacja z wełny mineralnej gr. 35mm, 50kg/m<sup>3</sup>

- Brak na przekroju A-A informacji o układzie warstw w przekroju PD4. Proszę o wyjaśnienie.

**Odp.**

**PD4**

- dachówka ceramiczna

- łąty 4x6cm

- folia paroprzepuszczalna PE 0,2mm

- krokwie wg proj. konstrukcji

- pomiędzy krokwiami wełna mineralna 15cm

- płatwie wg proj. konstrukcji

- dźwigar z drewna klejonego

- wełna mineralna 25cm na suficie podwieszonym

- folia paroizolacyjna PE 0,2mm

- sufit podwieszany rastrowy na stelażu systemowym akustyczny

- Proszę o informację gdzie należy zastosować ślepe podłogi z poz. 91 przedmiaru budowlanego?

**Odp. Ślepe podłogi należy wykonać na poddaszu nieużytkowym w formie ścieżek technologicznych.**

- Proszę o informacje czy stolarkę okienną należy w całości wycenić aluminiową czy część ma być z PCV? Ponieważ w opisie jest tylko informacja o oknach aluminiowych, a na zestawieniu są i aluminiowe i PCV.

**Odp. Okna opisane jako PCV należy wykonać z PCV, okna opisane jako ALU należy wykonać jako Aluminiowe natomiast okna opisane jako PCV / ALU należy wykonać jako PCV oraz aluminiowe w przypadku okien ppoż.**

- Proszę o informację czy daszek szklany o wymiarach 160x130 cm również należy wycenić?

**Odp. Tak, ponadto należy wycenić daszek nad głównym wejściem o wymiarach 130x300cm.**

- Proszę o udostępnienie rysunku jak ma wyglądać balustrada z furtką przy wejściu do piwnicy?

**Odp. Balustradę z furtką należy wykonać w takim samym stylu co balustradę schodową, np.**

**[http://www.neptun.com.pl/data/gallery/Balustrady/img/20160429\\_092304.jpg](http://www.neptun.com.pl/data/gallery/Balustrady/img/20160429_092304.jpg)**

- Proszę o informację czy rolety w oknach hali mają być zewnętrzne czy wewnętrzne?

**Odp. Rolety należy wykonać jako wewnętrzne**

- Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej system jednego klucza do sal. Proszę o uzupełnienie.

**Odp. Pozycja uwzględniona wraz z wyceną stolarki drzwiowej.**

- Proszę o informację jaki wymiar mają mieć lustra w łazienkach?

**Odp. Lustra mają licować się z płytkami, minimalny wymiar lustra to 80x60cm (dla płytek o wymiarach 20x60cm), ostateczny wymiar lustra będzie znany po wyborze płytek przez Inwestora na etapie realizacji.**

- Proszę o informację w jakich ilościach (szt.) należy nasadzić byliny?

**Odp. Należy wykonać nasadzenia bylin na powierzchni 100m<sup>2</sup>.**

- Brak w przedmiarze pozycji uwzględniających: drążek gimnastyczny, boiska treningowe do siatkówki, boisko do tenisa.

**Odp. Należy wycenić i zamontować: 3. Drążki gimnastyczne mocowane do drabinek, boiska treningowe i do tenisa są wliczone w cenę boiska głównego.**

- Czy jest możliwość udostępnienia projektu w formacie dwg oraz przedmiary w formacie ath?

**Odp. Zamawiający może udostępnić projekt w formacie dwg.**

- w zakresie zmiany niektórych zapisów umowy:

ust. 4 oraz § 4 ust. 1 - dopuszczenie płatności częściowych za wykonanie kolejnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę, § 8 - dopuszczenie odbiorów częściowych robót, co umożliwi Wykonawcy wystawianie faktur za wykonanie kolejnych etapów robót oraz w konsekwencji wypłatę przez Zamawiającego częściowego wynagrodzenia; ewentualnie w przypadku niewprowadzanie ww. zmian - § 3 - dopuszczenie możliwości udzielania zaliczek przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia zapisów § 3 ust. 4 z dotychczasowych:**

„4. Dopuszcza się możliwość płatności częściowych za wykonanie robót rozbiórkowych – wyburzenie sali gimnastycznej”

na nowe w brzmieniu;

„4. Zamawiający przewiduje zapłatę całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych.

Dopuszcza się możliwość udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Pzp., biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona”.

WICE STAROSTA  
  
mgr Jacek Klimaszewski