

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w m. Jędrzejewo, gm. Lubasz

Nr poz.	Symbol klasyfikacji	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		Roboty pomiarowe		
1	201 0119 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,379
II		Wycinka Drzew		
2	001 0101 07	Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 66-75 cm	szt	3,00
3	001 0101 02	Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm	szt	6,00
3	001 0107 01	Transport na odległość do 2 km dłużyc	mp	3,28
4	001 0107 03	Transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	15,00
5	001 0107 02	Transport na odległość do 2 km karpiny	mp	12,00
III		Roboty ziemne		
6	201 0126 01	Usunięcie ziemi urodzajnej humusu przy grubości do 20 cm	m2	1137,00
7	001 0205 03 10	Wywóz humusu poprzednio zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km $1137,00 \times 0,10 =$	m3	113,70
8	201 0236 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km - wykopy pod chodnik 65,75	m3	120,00
9	kalkulacja własna	Ręczne formowanie nasypów grub. 25 cm, przy dostarczeniu ziemi samochodami samowyladowczymi, gruncie kat. III-IV łącznie z zakupem gruntu	m3	120,00
10	201 0236 01	Mechaniczne zagęszczenie uprzednio rozplantowanej warstwy gruntu w nasypie	m3	120,00
11	001 0202 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km - koryto na zjazdach	m3	30,00
12	231 0103 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	805,00
IV		Krawężniki i obrzeża		
13	006 0403 03 03	Krawężniki najazdowe 15x22x100 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem	mb	36,00
14	006 0404 05	Ustawienie obrzeży betonowych 100x30 cm grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	745,00
V		Chodnik i zjazdy przez drogi gruntowe		
15	006 0109 03 03	Wykonanie podbudowy betonowej, wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdy	m2	36,00
16	231 0511 02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm (do 10% kostka koloru grafitowego) na podsypce cementowo - pisakowej grub. 5 cm	m2	769,00
17	231 0511 03 10	Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - pisakowej grub. 5 cm - na zjazdach (kostka koloru grafitowego)	m2	36,00

Nr poz.	Symbol klasyfikacji	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
VI		Zieleń		
18	201 0313 02	Humusowanie pod trawnik grub. 10 cm z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi łącznie z zakupem gruntu 34,00	m3	34,00
19	001 0507 03	Obsianie trawą	m2	725,00
VII		Oznakowanie		
20	006 0702 01 10	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	4,00
21	006 0702 05 30	Tablice znaków drogowych informacyjnych D-6 przejście dla pieszych	szt	4,00
22	006 0705 02	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową - znak P-10	m2	24,00
VIII		Pozostałe roboty		
23	004 1308 06	Wykonanie przepustów z rur PVC 400 mm pod chodnikiem (2 przepusty)	m	14,00
24	201 0512 04	Brukowanie skarpy przyczółka przepustu kamieniem łamanym o wysokości 16-20 cm, na podsypce cementowo - pisakowej	m2	8,00
25	231 1403 06	Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm	m	270,00
26	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00